

ลงชื่อ

ประธานฯ

(นางอุไรวรรณ ศุภศิลาป)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

(นางวชิราภา อยุธยา)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสมรรถนัย สิงคะกุล)

กรรมการฯ

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

วิชาการโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางสาวประณพธ์ แดงเดช)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางอัญญารัตน์ มุสิกยะ)

กรรมการฯ

ตำแหน่ง

สถาปนิกปฏิบัติการ

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอปริมาณตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำกับ
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารการใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปเสนอค่าก่อสร้างงบประมาณผู้ช่วยสามัญหญิง อาคารผู้ป่วยใน

โครงการ ปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญหญิง อาคารผู้ป่วยใน
 เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมธีรังสรรค์ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดก่อสร้าง (ทบ)		
	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ค่าไป และภาษี)		
1	งานรื้อถอน	60,700.00	
2	งานพ่น	99,212.00	
3	งานผนัง	170,940.00	
4	งานฝ้าเพดาน	167,036.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง	425,150.00	
6	งานสุขภัณฑ์	27,390.00	
7	งานสี	71,400.00	
8	งานโครงสร้าง	22,367.00	
9	งานเบ็ดเตล็ด	-	
10	งานระบบไฟฟ้า	299,032.00	
11	งานระบบปรับอากาศ	460,412.80	
	รวมราคางานกลุ่มที่ 1	1,803,639.80	
	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ค่าไป และภาษี)		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)	-	
	รวมราคางานกลุ่มที่ 2	-	
	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ค่าไป และภาษี)		
	งานภูมิทัศน์	-	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	รวมราคางานกลุ่มที่ 3	-	
	สรุปราคาส่วนที่ 1	1,803,639.80	
	ส่วนที่ 2 หน่วยงานภาครัฐสั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	ส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุน		
1	งานความรู้ภัณฑ์สิ่งพิมพ์อัดตั้ง	1,067,372.00	
	สรุปราคาส่วนที่ 2	1,067,372.00	

A

วิภา ภิรมย์

สมิ

วิมลรัตน์

Orn

แบบสรุปเสนอค่าก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญหญิง อาคารผู้ป่วยใน

โครงการ ปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญหญิง อาคารผู้ป่วยใน

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม				
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)	งานรื้อถอน	งานรื้อถอนผนังเดิม	180.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,200.00	รื้อออกไป	
			งานรื้อถอนประตูหน้าต่างเดิม	1.00	แผง	-	-	15,000.00	15,000.00	รื้อออก	
			งานรื้อถอนฝ้าเดิม	100.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,000.00	รื้อออกไป	
			งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	370.00	ตร.ม.	-	-	50.00	18,500.00	รื้อขึ้นไป	
			งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์เดิม	1.00	แผง	-	-	15,000.00	15,000.00	รื้อออก	
			รวมงานรื้อถอน								60,700.00
2	งานพื้น	พื้นที่กระเบื้องยางชนิดแผ่น ขนาด 30x30 cm.	พื้นที่กระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	100.00	ตร.ม.	401.00	40,100.00	50.00	5,000.00	45,100.00	
			พื้นที่หินขัดเดิม ขัดลอกทำความสะอาดและลงแวกซ์	8.00	ตร.ม.	356.00	2,848.00	158.00	1,264.00	4,112.00	
			รวมงานผนัง	400.00	ตร.ม.	50.00	20,000.00	75.00	30,000.00	50,000.00	
	รวมงานผนัง								99,212.00		







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	งานผนัง ขัดผิวผนังเดิม ทาสีใหม่ ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบใหม่ ทาสี ผนังเดิมกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว ผิวมัน ผนังเบาสามารถทาบอर्ड 8 มม. ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าว เหล็ก	330.00	ตร.ม.	45.00	14,850.00	35.00	11,550.00	26,400.00	
		60.00	ตร.ม.	275.00	16,500.00	56.00	3,360.00	19,860.00	
		30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	181.00	5,430.00	15,930.00	
		10.00	ตร.ม.	280.00	2,800.00	95.00	950.00	3,750.00	
		75.00	ตร.ม.	1,250.00	93,750.00	150.00	11,250.00	105,000.00	
									170,940.00
4	งานฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวทึบบาร์ ขนาด 60*60 ซม. ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกั้นชั้นหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อทาสี โครงคร่าว เหล็กซีลตาย	420.00	ตร.ม.	281.00	118,020.00	75.00	31,500.00	149,520.00	
		8.00	ตร.ม.	327.00	2,616.00	75.00	600.00	3,216.00	
		220.00	ตร.ม.	25.00	5,500.00	40.00	8,800.00	14,300.00	
									167,036.00
5	งานประตู-หน้าต่าง D1 ประตูบานเลื่อนคู่ตู้โมเมนต์+กระจกติดตาย D2 ประตูบานสวิง+กระจกติดตาย D3 ประตูบานเลื่อนซ้อนในผนัง+กระจกติดตาย	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
		2.00	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
		1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	


 01/01/00







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
D4	ประตูปานเลื่อนซ่อนในผนัง+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
D5	ประตูปานเลื่อนซ่อนในผนัง	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
D6	ประตูปานเปิดเดี่ยว+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
D7	ประตูปานเปิดเดี่ยว+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
D8	ประตูปานสวิง+กระจกติดตาย	4.00	ชุด	15,500.00	62,000.00	-	-	62,000.00	
D9	ประตูปานสวิงคู่+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
D10	ประตูปานเปิดเดี่ยว+กระจกติดตาย	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
D11	ประตูปานเปิดเดี่ยว+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
D12	ประตูปานเลื่อนเดี่ยวอัตโนมัติ+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
D13	ประตูปานเลื่อนคู่อัตโนมัติ+กระจกติดตาย	3.00	ชุด	15,500.00	46,500.00	-	-	46,500.00	
D14	ประตูปานเลื่อน+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
W1	หน้าต่างกระจกติดตาย	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
W2	หน้าต่างกระจกติดตาย	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
W3	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ + กระจกติดตาย	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
W4	หน้าต่างบานเลื่อน + กระจกติดตาย	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
W5	หน้าต่างบานเลื่อน + กระจกติดตาย	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
W6	หน้าต่างกระจกติดตาย	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
W7	หน้าต่างบานกระจก+กระจกติดตาย	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
W8	หน้าต่างกระจกติดตาย	2.00	ชุด	1,750.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
W9	หน้าต่างกระจกติดตาย	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
W10	หน้าต่างกระจกติดตาย	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
W11	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ+กระจกติดตาย	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
6	รวมงานประตูหน้าต่างต่าง							425,150.00	
	งานตู้ชมจันทร์								
	โถล้าง Cotto No. C188	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนคาน้ำเตอรื รุ่น เซเรน่า C0260	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	ที่ใส่กระดาษทิชชู Cotto No. CT780	2.00	ชุด	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	สายชำระ Cotto No. CT992#WH(HM)	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto No. CT170C6(HM)	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	ตะแกรงน้ำทิ้ง Cotto No. CT640Z2(HM)	2.00	ชุด	170.00	340.00	75.00	150.00	490.00	
	กระเบื้อง	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	เคาน์เตอร์ปูหินแกรนิตเซาโทน	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
7	รวมงานตู้ชมจันทร์							27,390.00	
	งานสี								
	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	660.00	ตร.ม.	35.00	23,100.00	30.00	19,800.00	42,900.00	
8	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า)	380.00	ตร.ม.	40.00	15,200.00	35.00	13,300.00	28,500.00	
	รวมงานสี							71,400.00	
	งานไม้โครงสร้าง								
	เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม. 6.95 kg/m.	180.00	กก.	23.28	4,190.00	10.00	1,800.00	5,990.00	
	เหล็กตัวซี C-100x50x20x2.3mm. 4.06 kg/m.	86.00	กก.	23.28	2,002.00	10.00	860.00	2,862.00	
	เหล็กตัวซี C-75x45x15x2.3mm. 3.25 kg/m.	40.00	กก.	23.28	931.00	10.00	400.00	1,331.00	







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	เหล็กตัวซี C-60x30x10x2.3mm. 2.25 kg/m.	78.00	กก.	23.28	1,816.00	10.00	780.00	2,596.00	
	Stud bolt 12 mm.	24.00	ชุด	20.00	480.00	12.00	288.00	768.00	
	Pl-200x200x12mm.	6.00	แผ่น	75.00	450.00	20.00	120.00	570.00	
	แผ่นสแตนเลส ความหนา 20 มม.	12.00	ตร.ม.	175.00	2,100.00	100.00	1,200.00	3,300.00	
	เหล็ก Metal Sheet	15.00	ตร.ม.	180.00	2,700.00	70.00	1,050.00	3,750.00	
	ครอบหลังคา Flashing Metal Sheet	10.00	ม.	50.00	500.00	70.00	700.00	1,200.00	
	รวมงานโครงสร้าง							22,367.00	
9	งานเบ็ดเตล็ด								
	กระดานไม้บอร์ด ขนาด 1.20 x 1.20 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ตัวอักษรอะคริลิก สีทองแดง เขียนคำว่า "รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	กรมการแพทย์" สูง 12.5 ซม. ซ่อมไฟ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ตัวอักษรอะคริลิก สีทองแดง เขียนคำว่า "Surathani Cancer	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Hospital DMS" สูง 8.0 ซม. ซ่อมไฟ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	โลโก้อะคริลิกสีกรมายภาพและข้อความตามแบบ ขนาดระบุณ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ก่อสร้าง ซ่อมไฟ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ป้ายอะคริลิกสีทองแดง ตัวอักษรอะคริลิก สีขาว เขียนคำว่า "หอ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ผู้ป่วยสามัญ 1" สูง 10.0 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	และ ตัวอักษรอะคริลิก สีขาว เขียนคำว่า "Inpatient	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Department 1" สูง 6.0 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ป้ายอะคริลิกสีทองแดง ตัวอักษรอะคริลิก สีขาว เขียนคำว่า "หอ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ผู้ป่วยสามัญ 2" สูง 10.0 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	






ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	และ ตัวอักษรครีติก สีขาว เขียนคำว่า "Inpatient Department 2" สูง 6.0 ซม.	-		-					
	ตัวอักษรครีติก สีทองแดง เขียนคำว่า "หอผู้ป่วยสามัญ 1" สูง 8.0 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ตัวอักษรครีติก สีทองแดง เขียนคำว่า "Inpatient Department 1" สูง 5.0 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ตัวอักษรครีติก สีทองแดง เขียนคำว่า "หอผู้ป่วยสามัญ 2" สูง 8.0 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ตัวอักษรครีติก สีทองแดง เขียนคำว่า "Inpatient Department 2" สูง 5.0 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							-	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	งานตู้เมนไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้า								
	ตู้ LC E 30 ช่อง	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
	ตู้ LC A 36 ช่อง	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
10.2	ตู้รับและแสงสว่าง							-	
	โคมไฟ LED T8 1x18W. ฝาครอบอะครีติก ติดลอย	1.00	ชุด	963.00	963.00	115.00	115.00	1,078.00	
	โคมไฟ Plate RECESSED-DOWNLIGHT Luminous flux result in lumens > 1,170 lm	92.00	ชุด	550.00	50,600.00	115.00	10,580.00	61,180.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A.220V. หน้ากาก 1 ช่อง	16.00	ชุด	95.00	1,520.00	45.00	720.00	2,240.00	
	สวิทช์ไฟฟ้า 2ทาง 15A.220V. หน้ากาก 1 ช่อง	4.00	ชุด	195.00	780.00	45.00	180.00	960.00	

(Signature)
 วิชาญ อภิวรรณ

(Signature)
 สมิ

(Signature)
 วีระพงษ์

(Signature)
 อาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สวิทช์สัมพันธ์ 1 ช่อง	1.00	ชุด	730.00	730.00	45.00	45.00	775.00	
	สวิทช์สัมพันธ์ 2 ช่อง	1.00	ชุด	820.00	820.00	45.00	45.00	865.00	
	ตัวรับไฟฟ้าคู่ ฟังก์ชัน 2P+G 15A,220V. (NORMAL CIRCUIT)	24.00	ชุด	107.00	2,568.00	45.00	1,080.00	3,648.00	
	ตัวรับไฟฟ้าคู่ + USBtype C +Lan แบบฝัง Built-in	8.00	ชุด	145.00	1,160.00	45.00	360.00	1,520.00	
	JUNCTION BOX FOR EXHAUST FAN	1.00	ชุด	25.00	25.00	45.00	45.00	70.00	
	JUNCTION BOX AIR CONDITION	14.00	ชุด	25.00	350.00	45.00	630.00	980.00	
	IEC 01 2.5 SQ.MM.	#####	เมตร	9.12	25,080.00	7.00	19,250.00	44,330.00	
	IEC 01 4 SQ.MM.	#####	เมตร	13.75	28,875.00	8.00	16,800.00	45,675.00	
	IEC 01 6 SQ.MM.	150.00	เมตร	22.00	3,300.00	12.00	1,800.00	5,100.00	
	EMT 3/4"	450.00	เมตร	44.80	20,160.00	24.00	10,800.00	30,960.00	
	EMT 1/2"	900.00	เมตร	31.03	27,927.00	22.00	19,800.00	47,727.00	
	ACCESSORIES	1.00	งาน	31,602.60	31,603.00	6,320.60	6,321.00	37,924.00	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร							299,032.00	
11	งานระบบปรับอากาศ								
11.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน								
	- FCU/CDU-01 48000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-02 48000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-03 48000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-04 15000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-05 12000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-06 18000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก

Signature

Signature

Signature

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	- FCU/CDU-07 36000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-08 9000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-09 9000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-10 9000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-11 18000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-12 9000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-13 18000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- FCU/CDU-14 36000BTU	1.00	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- SUPPORT & ISOLATOR	1.00	Lot	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
11.2	พัดลมระบายอากาศ								
	- EF-01-06	6.00	Set	7,500.00	45,000.00	200.00	1,200.00	46,200.00	
	- EF-07	1.00	Set	10,500.00	10,500.00	200.00	200.00	10,700.00	
	- EF-08	1.00	Set	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- EF-09	1.00	Set	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- EF-10	1.00	Set	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- EF-11	1.00	Set	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	- EF-12	1.00	Set	10,500.00	10,500.00	500.00	500.00	11,000.00	
	- EF-13	1.00	Set	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- EF-09	1.00	Set	9,000.00	9,000.00	200.00	200.00	9,200.00	
	- EFFU-01	1.00	Set	22,500.00	22,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00	
	Capacity 400 CFM								
	Double Skin Panel 25 mm. Thickness Insulation								
	PU.Foam								

Signature *Signature* *Signature*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	Pre Filter 20-25% ตามมาตรฐาน ASHARE 52.1								
	Hepa Filter 99.97% ตามมาตรฐาน ASHARE 52.1								
	- FFU-(01-03)	3.00	Set	32,500.00	97,500.00	1,500.00	4,500.00	102,000.00	
	Capacity 1,200 CFM								
	Double Skin Panel 25 mm. Thickness Insulation								
	PU.Foam								
	Pre Filter 20-25% ตามมาตรฐาน ASHARE 52.1								
	Hepa Filter 99.97% ตามมาตรฐาน ASHARE 52.1								
	- FFU-04	1.00	Set	22,500.00	22,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00	
	Capacity 500 CFM								
	Double Skin Panel 25 mm. Thickness Insulation								
	PU.Foam								
	Pre Filter 20-25% ตามมาตรฐาน ASHARE 52.1								
	Medium Filter 80% ตามมาตรฐาน ASHARE 52.1								
	- SUPPORT & ISOLATOR	1.00	Lot	7,200.00	7,200.00	2,160.00	2,160.00	9,360.00	
11.3	งานท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง								
	ท่อของแฉง Type L								
	- Dia 3/8"	-	m	95.00	-	20.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 1/2"	-	m	135.00	-	20.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 5/8"	-	m	159.00	-	20.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 7/8"	-	m	295.00	-	20.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Fitting & ACC	-	Lot	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- Hanger & Support	-	Lot	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
-	ฉนวนหุ้มท่อ (Close Cell Foam 3/4" Thk)								
	- Dia 5/8"	-	m	73.00	-	15.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 7/8"	-	m	82.00	-	15.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Accessories	-	Lot	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
-	ท่อพีวีซี ขนาด 8.5								
	- Dia 3/4"	-	m	14.00	-	13.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 1"	-	m	20.00	-	16.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 1 1/4"	-	m	27.00	-	20.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Fitting & ACC	-	Lot	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
	- Hanger & Support	-	Lot	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
-	ฉนวนหุ้มท่อ (Close Cell Foam 1/2" Thk)								
	- Dia 3/4"	-	m	36.00	-	15.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 1"	-	m	40.00	-	15.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Dia 1 1/4"	-	m	60.00	-	20.00	-	-	ตัดรายการออก
	- Accessories	-	Lot	975.00	-	-	-	-	ตัดรายการออก
11.4	ระบบท่อลม								
-	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)								
	- BWG. No.26	#####	Sq.ft	12.00	12,120.00	15.00	15,150.00	27,270.00	
	- BWG. No.24	980.00	Sq.ft	15.00	14,700.00	15.00	14,700.00	29,400.00	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	8,046.00	8,046.00	2,413.80	2,413.80	10,459.80	
-	Duct Insulation								
	- 1" Thk, 1.5 Lb/Ft3 (Fiberglass)	995.00	Sq.ft	15.00	14,925.00	13.00	12,935.00	27,860.00	
	- Adhesive & Acc	1.00	Lot	4,975.00	4,975.00	1,492.50	1,492.50	6,467.50	







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
-	SAG W/V/D	-	Ea	400.00	-	200.00	-	-	ตัดรายการออก
-	- Size 10"x10"	-	Ea	500.00	-	200.00	-	-	ตัดรายการออก
-	- Size 12"x12"	-	Ea	850.00	-	300.00	-	-	ตัดรายการออก
-	RAG W/Filter	6.00	Ea	2,200.00	13,200.00	300.00	1,800.00	15,000.00	
-	- Size 48"x24" w/Filter	3.00	Ea	850.00	2,550.00	300.00	900.00	3,450.00	
-	FAG W/V/D	3.00	Ea	350.00	1,050.00	100.00	300.00	1,350.00	
-	- Size 6"x6"	3.00	Ea	450.00	1,350.00	100.00	300.00	1,650.00	
-	EAG W/V/D	5.00	Ea	350.00	1,750.00	100.00	500.00	2,250.00	
-	- Size 6"x6"	4.00	Ea	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
-	EAG.	5.00	Ea	350.00	1,750.00	100.00	500.00	2,250.00	
-	- Size 8"x6"	1.00	Ea	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
-	- Size 20"x8"	-	Lot	16,000.00	-	4,000.00	-	-	ตัดรายการออก
-	Return Air Chamber	-	Set	16,000.00	-	1,000.00	-	-	ตัดรายการออก
-	Electric Duct Heater	-	m	730.00	-	240.00	-	-	ตัดรายการออก
11.5	ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	Set	13,175.00	-	1,000.00	-	-	ตัดรายการออก
-	Starter Panel	-	Set	15,725.00	-	1,000.00	-	-	ตัดรายการออก
-	P- AC1	-	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก
-	P- AC2	-	Set	-	-	-	-	-	ตัดรายการออก

(Handwritten signatures and initials)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	For FCU-11,13	-	Set	10,200.00	-	1,000.00	-	-	ตัดรายการออก
	For EF-07,12	2.00	Set	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
	For FFU-04	1.00	Set	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	สายไฟ (Cable)								
	IEC-01 ขนาด 2.5 mm2	550.00	m	9.00	4,950.00	7.00	3,850.00	8,800.00	
	IEC-01 ขนาด 4.0 mm2	125.00	m	14.00	1,750.00	10.00	1,250.00	3,000.00	
	Acc	1.00	Lot	1,785.00	1,785.00	535.50	535.50	2,320.50	
	ท่อร้อยสายไฟ (Conduit)								
	Emt 1/2"	130.00	m	23.00	2,990.00	22.00	2,860.00	5,850.00	
	Emt 3/4"	20.00	m	35.00	700.00	24.00	480.00	1,180.00	
	Imc 3/4"	65.00	m	74.00	4,810.00	28.00	1,820.00	6,630.00	
	Fitting & Acc	1.00	Lot	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	Hanger & Support	1.00	Lot	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							460,412.80	
	ส่วนที่ 2 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดก่อสร้าง (ทนม)								
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)								
1	งานครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ติดตั้ง								
	BF-01 0.80*2.27 ม. โถงทางเข้า								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ขัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	วัสดุงานไม้	1.00	ชิ้น	39,754.00	39,754.00		-	39,754.00	
	อุปกรณ์มือจับตู้ลิ้นชักและบานพับตู้ Soft Close								

Signature
Signature
Signature

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส 2 ชั้น เสนอรูปแบบขณะก่อสร้าง	1.00	ชิ้น	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	BF-02 0.60*3.30 m. ห้องสแตอไรต์								
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานกรอบไม้เนื้อแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในปิด								
	ผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	-	-			-	ตัดรายการออก
	ชั้นปรับระดับไม้อัดยางหนา 20 มม. ทำสีฟัน								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับคู่ก๊วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ								
	TOP กรูทึบสังเคราะห์สีขาวล้วนและกันเปื้อน ความสูง 10 ซม.								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานกรอบไม้เนื้อแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในปิด								
	ผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	50,559.00	50,559.00			50,559.00	
	ชั้นปรับระดับไม้อัดยางหนา 20 มม. ทำสีฟัน								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับคู่ก๊วย Soft Close								
	BF-03 0.60*3.30 m. ห้องผลิตยา								
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานกรอบไม้เนื้อแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในปิด								
	ผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	-	-			-	ตัดรายการออก
	ชั้นปรับระดับไม้อัดยางหนา 20 มม. ทำสีฟัน								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับคู่ก๊วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ								
	TOP กรูทึบสังเคราะห์สีขาวล้วนและกันเปื้อน ความสูง 10 ซม.								

Signature
Signature
Signature
Signature

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต ชนิด B T 1 ผนังขนาด 1.20 ม.ม. ผนังฝ้า ผนังฝ้า ฝ้า ปิดผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	44,574.00	44,574.00	-	-	44,574.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close รุ่นปรับระดับไม่ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีพ่น	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	อ่างล้างมือสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ชุด	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	ก๊อมน้ำอัดโนมิตี สำหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ชุด	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	BF-04 0.50*2.50 ม. ท้องสแตนเลส								
	ตู้เก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานกรอบไม้เนื้อแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในปิด								
	ผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	34,745.00	34,745.00	-	-	34,745.00	
	ชั้นปรับระดับไม้ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีพ่น								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ+ลิ้นชัก								
	ลิ้นชักหน้างานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพ่น								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	ชนิด B T 1 ผนังขนาด 1.20 ม.ม. ผนังฝ้า ผนังฝ้า ฝ้า								
	ปิดผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	19,204.00	19,204.00	-	-	19,204.00	
	ชั้นปรับระดับไม้ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีพ่น								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close								
	BF-05 0.50*2.50 ม. ท้องยา								
	ตู้เก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	หน้าบานการอบไม้เนื้อแข็ง กระจกอลามิเนต 3+3 ภายในปิดผิวอลามิเนต	1.00	ชิ้น	34,745.00	34,745.00	-	-	34,745.00	
	ชั้นปรับระดับไม้เนื้อด่างหนา 20 มม. ทำสีพื้น								
	อุปกรณ์มีจ็อบอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ+ลิ้นชัก								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้เนื้อด่างหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้เนื้อด่าง ปิดผิวอลามิเนต	1.00	ชิ้น	19,204.00	19,204.00	-	-	19,204.00	
	หน้าบานการอบไม้เนื้อแข็ง กระจกอลามิเนต 3+3 ภายในปิดผิวอลามิเนต	1.00	ชิ้น	34,745.00	34,745.00	-	-	34,745.00	
	ชั้นปรับระดับไม้เนื้อด่างหนา 20 มม. ทำสีพื้น								
	อุปกรณ์มีจ็อบอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ+ลิ้นชัก								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้เนื้อด่างหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้เนื้อด่าง ปิดผิวอลามิเนต	1.00	ชิ้น	19,204.00	19,204.00	-	-	19,204.00	
	หน้าบานการอบไม้เนื้อแข็ง กระจกอลามิเนต 3+3 ภายในปิดผิวอลามิเนต	1.00	ชิ้น	19,204.00	19,204.00	-	-	19,204.00	







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	BF-07 0.50*2.50 m. ท้องเก็บผ้า								
	ตู้เก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานกรอบไม้เนื้อแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในปิดผิวลามิเนต								
	ชั้นปรับระดับไม้ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีพ่น	1.00	ชิ้น	34,745.00	34,745.00	-	-	34,745.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ+ลิ้นชัก								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพ่น								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ปิดผิวลามิเนต								
	ชั้นปรับระดับไม้ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีพ่น	1.00	ชิ้น	19,204.00	19,204.00	-	-	19,204.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close								
	BF-08 0.60*3.45 m. ท้องเก็บของ								
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ปิดผิวลามิเนต								
	ชั้นปรับระดับไม้ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีพ่น	1.00	ชิ้น	29,116.00	29,116.00	-	-	29,116.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ								
	TOP กรูทึนสังเคราะห์สีชาล้วน								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	กระจกพ่นทรายสีเขียวขาว 5 มม.	1.00	ชิ้น	47,095.00	47,095.00			47,095.00	


อัครา ทรัพย์


กมล


วิมลทิพย์


อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	โครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยาง ปิดผิวลามีเนต HDUTIMEXHTWIN T 2V มม. BYWHTAMENHT ATOTENHT <small>ปิดลามีเนต</small> ชั้นปรีระดับไม่ตัดยางหนา 20 มม. ทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	42,774.00	42,774.00	-	-	42,774.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับคู่ถ้วย Soft Close อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุมที่ทำงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สำหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	BF-12 0.60*2.60 ม. ห้องทำงาน โครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยาง ปิดผิวลามีเนต ลิ้นชักหน้าบานไม่ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	5,351.00	5,351.00	-	-	5,351.00	
	รางเลื่อนโครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยางปิดลามีเนตลายไม้ BF-12A 0.60*2.60 ม. ห้องทำงาน โครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยาง ปิดผิวลามีเนต ลิ้นชักหน้าบานไม่ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	8,938.00	8,938.00	-	-	8,938.00	
	รางเลื่อนโครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยางปิดลามีเนตลายไม้ BF-13 0.60*4.45 ม. ห้องทำงาน โครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยาง ปิดผิวลามีเนต ลิ้นชักหน้าบานไม่ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	7,427.00	7,427.00	-	-	7,427.00	
	รางเลื่อนโครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยางปิดลามีเนตลายไม้ BF-13A 0.60*4.45 ม. ห้องทำงาน โครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยาง ปิดผิวลามีเนต ลิ้นชักหน้าบานไม่ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	11,150.00	11,150.00	-	-	11,150.00	
	รางเลื่อนโครงการว่าไม่ กู้ไม่ตัดยางปิดลามีเนตลายไม้ BF-14 0.60*2.35 ม.ห้องยา								

(Handwritten signatures and initials)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพ่น	1.00	ชิ้น	13,119.00	13,119.00	-	-	13,119.00	
	รางลิ้นชักโครงสร้างไม้กรุไม้ดัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้								
	BF-15 0.60*2.35 ม.ห้องยา								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	4,686.00	4,686.00	-	-	4,686.00	
	BF-16 0.60*3.00 ม.ห้องยา								
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	HD1UBHMBHTD NHTD LZV มม. UHTW 881 มม.HT 810 มม.HT	1.00	ชิ้น	23,319.00	23,319.00	-	-	23,319.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ								
	TOP กรุหินสังเคราะห์สีขาวล้วนและบัวกันเปื้อน								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	HD1UBHMBHTD NHTD LZV มม. UHTW 881 มม.HT 810 มม.HT	1.00	ชิ้น	42,773.00	42,773.00	-	-	42,773.00	
	ปิดผิวลามิเนต								
	กระจกพื้นทรายสีซีวขาว 5 มม.								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพ่น								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close								
	อ่างล้างมือสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สำหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	BF-17 0.60*2.50 ม.และ 0.45*0.80 ม.ห้องทำงาน								
	ตู้เก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	HD1UBHMBHTD NHTD LZV มม. UHTW 881 มม.HT 810 มม.HT								
	ปิดผิวลามิเนต								


 อธิชา อภรณ์
 กวี
 Vssomph
 ออ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ชั้นปรีระดับไม้ตัดยางหนา 20 มม. ทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	33,491.00	33,491.00	-	-	33,491.00	
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรูไม้ตัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	HTU 1 มม.HTD 1 มม. LZ 4 มม. UHTW 4 มม.HT 3 มม.HTD 1 มม.								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	48,597.00	48,597.00	-	-	48,597.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close								
	BF-18 0.60*2.35 ม.ห้องยา								
	โครงสร้างไม้ กรูไม้ตัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	13,119.00	13,119.00	-	-	13,119.00	
	รางเลื่อนโครงสร้างไม้กรูไม้ตัดยางปิดผิวลามิเนตภายใน								
	BF-19 0.60*2.35 ม.ห้องยา								
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรูไม้ตัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้าบานกรอบไม้เนื้อแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในเปิด								
	ผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	22,439.00	22,439.00	-	-	22,439.00	
	ชั้นปรีระดับไม้ตัดยางหนา 20 มม. ทำสีพื้น								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ								
	TOP กรูทึบถึงกระดาษที่สีขาวถว้นและบัวกันน้ำป้อน								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ตัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพื้น	1.00	ชิ้น	4,951.00	4,951.00	-	-	4,951.00	
	กระจกพื้นทรายสีเขียวขาว 5 มม.								

Diana Orphan Gmi

วิมลทิพย์

On

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ขัดยาง ปิดผิวลามิเนต BF-20 0.60*2.35 ม.ห้องยา								
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ขัดยาง ปิดผิวลามิเนต หน้าบานกรอบไม้เมือแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในเปิด ผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	18,961.00	18,961.00	-	-	18,961.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close ตู้เก็บของ								
	TOP กรูทิมส์สเคราะห์สีขาวล้วนและบัวกันเปื้อน โครงสร้างไม้ กรุไม้ขัดยาง ปิดผิวลามิเนต หน้าบานกรอบไม้เมือแข็ง ภายในทำสีพ่น สีขาวเงา	1.00	ชิ้น	21,889.00	21,889.00	-	-	21,889.00	
	กระจกพันทรายสีเขียวขาว 5 มม. ลิ้นชักหน้าบานไม้ขัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีพ่น อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	อ่างล้างมือสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สำหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	BF-21 0.60*2.35 ม.ห้องทำงาน								
	ตู้เก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ขัดยาง ปิดผิวลามิเนต หน้าบานกรอบไม้เมือขัดยาง 20 มม. ภายในทำสีพ่น สีขาวเงา	1.00	ชิ้น	41,189.00	41,189.00	-	-	41,189.00	
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับตู้ด้วย Soft Close BF-22 0.60*2.80 ม.ห้องทำงาน								



 21/23

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต ชนิด 1 ชั้น ขนาด 120 ซม. หนา 1.8 ซม. 1 เมตร 1 ชิ้น	1.00	ชิ้น	28,053.00	28,053.00	-	-	28,053.00	
	ตู้เก็บของ								
	TOP กรุหินสังเคราะห์สีขาวล้วนและบัวกันเปื้อน								
	กระจกพ่นทรายสีเขียวขาว 5 มม.	1.00	ชิ้น	58,179.00	58,179.00	-	-	58,179.00	
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีฟัน								
	BF-23 0.60*3.75 m.ห้องตรวจภายใน								
	ตู้ลอยเก็บของ								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	หน้างานกรอบไม้เนื้อแข็ง กระจกลามิเนต 3+3 ภายในปิด								
	ผิวลามิเนต	1.00	ชิ้น	40,736.00	40,736.00	-	-	40,736.00	
	ชั้นปรับระดับไม้ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีฟัน								
	อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียมและบานพับลูกถ้วย Soft Close								
	ตู้เก็บของ								
	TOP กรุหินสังเคราะห์สีขาวล้วนและกันเปื้อน ความสูง 10 ซม.								
	ลิ้นชักหน้าบานไม้ดัดยางหนา 20 มม. ภายในทำสีฟัน								
	โครงสร้างไม้ กรุไม้ดัดยาง ปิดผิวลามิเนต								
	กระจกพ่นทรายสีเขียวขาว 5 มม.	1.00	ชิ้น	59,520.00	59,520.00	-	-	59,520.00	
	ชนิด 1 ชั้น ขนาด 120 ซม. หนา 1.8 ซม. 1 เมตร 1 ชิ้น								
	ตู้เก็บของ								
	โครงสร้างไม้								
	ชั้นปรับระดับไม้ดัดยางหนา 20 มม. ทำสีฟัน								






ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	อุปกรณ์มือจับอคูมินิยมและบานพับคู่ถ้วย Soft Close	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	อ่างล้างมือสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สำหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์							1,067,372.00	

A
อัครวิทย์
ศรี

วิรัตน์

อน